



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE
GABINETE MUNICIPAL**

**Ponte Alta do Norte, 31 de Julho de 2025.
OFFGAB/083/2025**

**Exmo. Sr. .
NILTON LUIZ DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE – SC.**

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Pedido de Informação n. 03/2025, com o devido respeito a Vossa Excelência, vem prestar as informações e juntar documentos solicitados na forma abaixo.

Junta neste ato o laudo elaborado pela empresa Pesa Paraná Equipamentos realizado em relação a escavadeira hidráulica Modelo 313GC, Série OKFW20030.

Referido laudo atesta que a referida máquina constava com 155 horas de uso quando da sua realização.

Junta neste ato a cópia da solicitação de serviço realizada pelo Sr. Orgeo Alves Pereira, cujos serviços não foram concluídos em razão do incidente que resultou da quebra do equipamento, e, por tais razões não foi realizada cobrança dos valores referente as horas solicitadas, já que o serviço não chegou a ser prestado.

Esclarece ainda que a referida máquina já está em atividade.

Tendo sido prestadas as informações, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


**MICHEL MOREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL**

**SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO**

Decreto nº 948/2007

Solicitante: <u>ORGEO</u>		CPF/CNPJ <u>566.767.188-91</u>
Endereço: <u>Fazenda do ORGEO</u>		
Bairro: <u>INTERIOR</u>	Fone:	Cidade: Ponte Alta do Norte - SC

Serviço Solicitado:Equipamento: REMOESCADEIRA (NOVA)Data: 10/02/25 Endereço: _____

Quantidade:	(X) Horas máquina	Número de horas: <u>3 HORAS</u>
	() Cargas de terra 7m³	Número de cargas: _____
	() Cargas de terra 10m³	Número de cargas: _____
	() Outros	

Para uso do setor responsável:Serviço: (X) deferido
() indeferido por falta de disponibilidade do equipamento ou serviçoInício dia: 10/02/25 (horário: _____:_____)Conclusão dia: 10/02/25 (horário: _____:_____) Servidor: _____Serviço não realizado dia 28/03/25.
Encaminhado ao Departamento Tributário dia: _____/_____/_____ Protocolo: _____

Declara o solicitante conhecer dos preços públicos praticados ao serviço solicitado, ratificando-se as informações acima, sendo o presente, dotado de fé pública. Em caso de deferimento, o beneficiário firmatário responsabilizar-se-á pelo pagamento do valor do serviço público solicitado no prazo de 10 (dez) dias da sua conclusão, sob pena das sanções tributárias municipais pertinentes; ainda, responsabiliza-se em promover as medidas necessárias à conservação do bem público utilizado conforme determinação expressa do § 5º. do art. 141 da LOM.

Ponte Alta do Norte: 10/02/25

[Assinatura]
Solicitante




RELATÓRIO DE SERVIÇO
09/04/2025

Documento n.º:


83262

Nome Cliente:	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	Local:	CURITIBA	Data Atual:	11/04/2025
Telefone:	NÃO INFORMADO	E-mail:	NÃO INFORMADO	N.º da OS:	AC19778
ID Equipamento:	PA30392	Horímetro:	155	Modelo:	313GC
				Série:	0KFW20030

Job Control
MT
Descricao da Falha
O motor sofreu calço hidráulico devido à admissão de água, resultando no empenamento da biela, quebra no bloco e avarias no pistão do 4º cilindro. Como consequência, os parafusos do volante se romperam. Revisão de motor C3.6
Causa da Falha
A máquina atolou, permitindo a entrada de água pelo sistema de admissão. Revisão por tempo de uso.
Recomendação
Desmontagem completa do motor. Bloco, 1 pistão com biela estão muito avariados terão de ser substituídos. Virabrequim muito avariado por conta da quebra dos parafusos do volante. Motor não tem disponibilidade de Bloco e Virabrequim. Portanto será orçado o motor completo código 622-2703. Obs: Foi realizado avaliação do motor, onde o mesmo não tem condições técnicas e estruturais para ser reutilizado. A forma mais viável para não comprometer a garantia total do equipamento é substituir por um componente novo original Caterpillar código 622-2703, sendo que a máquina ainda possui um período de garantia padrão de 11 meses. ATENÇÃO: A instalação de componentes não originais Caterpillar resultam na perda da garantia total do equipamento.
Fotos



Virabrequim danificado por quebra dos parafusos



Fratura frágil na parte inferior do cilindro.




Foto geral bloco do motor.




pistões com avarias



4° cilindro avariado pela biela



Foto geral bielas.



Tocos de parafusos no virabrequim.



01 biela torcida.





Foto geral virabrequim.



Biela do 4º cilindro sofreu empenamento pelo calço hidráulico




Foto geral comando.